

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«Тольятти 33»

ИНН 4217153063 КПП 421701001

654080, г. Новокузнецк, ул. Свердлова, 8 оф. 1

Эл. почта: tsg-nvk@mail.ru

Председателю комитета ЖКХ
М.В. Либер

Направляем Вам согласованные и утвержденные планы подготовки к отопительному периоду **2025-2026** гг. многоквартирного дома по адресу:

г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 33 для размещения на официальном сайте.

Приложения:

план подготовки к отопительному периоду **2025-2026** гг.
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 33 в 1 экз.

Управляющая
ТСЖ «Тольятти 33»

8-905-964-50-51



И.Н. Черемушкина

Комитет жилищно-коммунального
хозяйства администрации
г. Новокузнецка
Вх. № 5568 от 14.05.25



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ТСЖ "Тольятти 33"

И.Н. Черемушкина

"30" 04

2025г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО в части технических мероприятий п.1.6.

ООО "НТК" Черемухина А.Е.

"30" 04

2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк, ул. Тольятти,33**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул.Тольятти,33		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	Товарищество собственников жилья "Тольятти 33" 654080 Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул.Свердлова,8 оф 1		
3	Год постройки	1980		
4	Теплоснабжающая организация	Кузнецкая ТЭЦ		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.2025г.	Сидоркин С.С.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	09.06.2025г.		
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.2025г.	Сидоркин С.С.	

1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.2025г.	Сидоркин С.С.	
1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	15.05.2025г.	Сидоркин С.С.	
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	19.06.2025г		В соответствии с графиком
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе			
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 01.08.2025г.	Сидоркин С.С.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 01.09.2025г.	Сидоркин С.С.	

3. Организационные мероприятия

2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025г.	Береснев Д.В.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025г.	Береснев Д.В.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 20.08.2025г.	Береснев Д.В.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 20.08.2025г.	Береснев Д.В.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 20.08.2025г.	Береснев Д.В.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 20.08.2025г.	Береснев Д.В.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 20.08.2025г.	Береснев Д.В.	