

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Прспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.



План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Батюшкова, д. 30		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "УК "Прспект"		
1.3	Год постройки	2000		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)	ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Прспект"

А. А. Зенин
30.03.2026 г.

ООО "УК "Прспект"
СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО
Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№		Наименование	Сведения		
1. Общие сведения					
1.1	Адрес многоквартирного дома		г. Новокузнецк, пр-кт. Дружбы, д. 31		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД		ООО "УК "Прспект"		
1.3	Год постройки		1965		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)		ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№		Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия					
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.		до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП		до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.		до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)		до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией		до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации		05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:				
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов		до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов		до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия					
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО		до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.		до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234		до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170		до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду		до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду		до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду		до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

План подготовки к отопительному периоду		Сведения		
№	Наименование			
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, пр-кт. Дружбы, д. 43		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1968		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)	ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

ООО "УК "Проспект"
СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО №26.

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

План подготовки к отопительному периоду		Сведения		
№	Наименование			
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, пр-кт. Дружбы, д. 59		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1969		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)	ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№		Наименование	Сведения		
1. Общие сведения					
1.1	Адрес многоквартирного дома		г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 72		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД		ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки		1971		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)		ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№		Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия					
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.		до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП		до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.		до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)		до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией		до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации		11.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:				
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов		до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов		до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия					
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО		до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.		до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234		до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170		до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду		до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду		до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду		до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

ООО "УК"

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

План подготовки к отопительному периоду		Сведения		
№	Наименование			
1. Общие сведения		г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 105		
1.1	Адрес многоквартирного дома	ООО "УК "Проспект"		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД	2000		
1.3	Год постройки	ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)			
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.	до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	07.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№		Наименование		Сведения		
1. Общие сведения						
1.1		Адрес многоквартирного дома		г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 109		
1.2		Организация, осуществляющая управление МКД		ООО "УК "Проспект"		
1.3		Год постройки		2003		
1.4		Теплоснабжающая организация (ТСО)		ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№		Организационные и технические мероприятия		Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия						
2.1		Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.		до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2		Промывка системы отопления МКД и ИТП		до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3		Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.		до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4		Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)		до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5		Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией		до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6		Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации		07.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7		Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:				
2.7.1		Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов		до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2		Ремонт вентиляционных каналов		до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия						
3.1		Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО		до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2		Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.		до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3		Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234		до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4		Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170		до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5		Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду		до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6		Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду		до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7		Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду		до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

ООО "УК "Проспект"
СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.



План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения		г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 111		
1.1	Адрес многоквартирного дома	ООО "УК "Проспект"		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД	2003		
1.3	Год постройки	ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)			
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.	до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	07.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№		Наименование		Сведения		
1. Общие сведения						
1.1	Адрес многоквартирного дома			г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 113		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД			ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки			2003		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)			ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№		Организационные и технические мероприятия		Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия						
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.			до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП			до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.			до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)			до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией			до 03.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации			07.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:					
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов			до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов			до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия						
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО			до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.			до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234			до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170			до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду			до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду			до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду			до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№		Наименование	Сведения		
1. Общие сведения					
1.1	Адрес многоквартирного дома		г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД		ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки		1978		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)		ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№		Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия					
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.		до 07.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП		до 07.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.		до 07.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)		до 07.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией		до 07.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации		12.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:				
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов		до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов		до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия					
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО		до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.		до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234		до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170		до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду		до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплотребляющей.установки объекта к отопительному периоду		до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду		до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Прспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№		Наименование	Сведения		
1. Общие сведения					
1.1	Адрес многоквартирного дома		г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 33		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД		ООО "УК "Прспект"		
1.3	Год постройки		1977		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)		ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№		Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия					
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.		до 07.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП		до 07.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.		до 07.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)		до 07.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией		до 07.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации		12.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:				
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов		до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов		до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия					
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО		до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.		до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234		до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170		до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду		до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду		до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду		до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 70		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1969		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)	ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 31.07.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Прспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения		г. Новокузнецк, пр-кт. Октябрьский, д. 8		
1.1	Адрес многоквартирного дома	ООО "УК "Прспект"		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД	1961		
1.3	Год постройки	ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)			
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.	до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	11.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, пр-кт. Октябрьский, д. 42		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1963		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)	ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.	до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№		Наименование		Сведения		
1. Общие сведения						
1.1		Адрес многоквартирного дома		г. Новокузнецк, пр-кт. Октябрьский, д. 44		
1.2		Организация, осуществляющая управление МКД		ООО "УК "Проспект"		
1.3		Год постройки		1963		
1.4		Теплоснабжающая организация (ТСО)		ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№		Организационные и технические мероприятия		Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия						
2.1		Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.		до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2		Промывка системы отопления МКД и ИТП		до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3		Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.		до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4		Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)		до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5		Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией		до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6		Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации		10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7		Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:				
2.7.1		Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов		до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2		Ремонт вентиляционных каналов		до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия						
3.1		Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО		до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2		Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.		до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3		Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234		до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4		Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170		до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5		Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду		до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6		Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду		до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7		Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду		до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, пр-кт. Октябрьский, д. 46		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1962		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)	ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.	до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Прспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№		Наименование		Сведения		
1. Общие сведения						
1.1	Адрес многоквартирного дома			г. Новокузнецк, пр-кт. Октябрьский, д. 48		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД			ООО "УК "Прспект"		
1.3	Год постройки			1967		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)			ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№		Организационные и технические мероприятия		Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия						
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.			до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП			до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.			до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)			до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией			до 05.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации			10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:					
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов			до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов			до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия						
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО			до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.			до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234			до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170			до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду			до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду			до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду			до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.		Сведения		
№	Наименование			
1. Общие сведения		г. Новокузнецк, ул. Павловского, д. 4		
1.1	Адрес многоквартирного дома	ООО "УК "Проспект"		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД	1974		
1.3	Год постройки	ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)			
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.	до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	11.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№		Наименование		Сведения		
1. Общие сведения						
1.1		Адрес многоквартирного дома		г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 2		
1.2		Организация, осуществляющая управление МКД		ООО "УК "Проспект"		
1.3		Год постройки		1962		
1.4		Теплоснабжающая организация (ТСО)		ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№		Организационные и технические мероприятия		Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия						
2.1		Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.		до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2		Промывка системы отопления МКД и ИТП		до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3		Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.		до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4		Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)		до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5		Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией		до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6		Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации		11.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7		Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:				
2.7.1		Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов		до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2		Ремонт вентиляционных каналов		до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия						
3.1		Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО		до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2		Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.		до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3		Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234		до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4		Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170		до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5		Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду		до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6		Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду		до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7		Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду		до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 13		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1970		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)	ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	13.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 17.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 17.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 17.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 23		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1972		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)	ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	14.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 17.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 17.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 17.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Перспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№		Наименование	Сведения		
1. Общие сведения			г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, д. 4		
1.1	Адрес многоквартирного дома		ООО "УК "Проспект"		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД		1978		
1.3	Год постройки		ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)				
№	Организационные и технические мероприятия		Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия					
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.		до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП		до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.		до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)		до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией		до 06.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации		11.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:				
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов		до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов		до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия					
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО		до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.		до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234		до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170		до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду		до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду		до 15.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду		до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д. 25		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1982		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)	ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	13.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 17.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 17.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 17.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Прспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№		Наименование		Сведения		
1. Общие сведения						
1.1	Адрес многоквартирного дома		г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д. 67			
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД		ООО "УК "Прспект"			
1.3	Год постройки		1966			
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)		ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)			
№		Организационные и технические мероприятия		Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия						
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.			до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП			до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.			до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)			до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией			до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации			13.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:					
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов			до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов			до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия						
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО			до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.			до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234			до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170			до 17.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду			до 17.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду			до 17.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду			до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "УК "Проспект"

А. А. Зенин

30.03.2026 г.

СОГЛАСОВАНО (в части технических мероприятий):

представитель ЕТО

Хендогин А. Е.

" 02 " 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг многоквартирного дома

№	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1.1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк, ул. Петракова, д. 57		
1.2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО "УК "Проспект"		
1.3	Год постройки	1990		
1.4	Теплоснабжающая организация (ТСО)	ООО "ЭнергоТранзит" (дог. №555437)		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных ТСО с составлением акта.	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 10.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	14.08.2026	Пономаренко О.Н.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе:			
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 10.08.2026	Чумак Р.С.	
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Галочкин А.Е.	
3.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 30.04.2026	Зенин А.А.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 17.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 17.08.2026	Галочкин А.Е.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю ТСО акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 17.08.2026	Пономаренко О.Н.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Галочкин А.Е.	