

И.о. Председателя Комитета
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Новокузнецка
Калининой М.Н.

От председателя правлен
ия КИЖХ - 4

Проживающего(щей) по адресу:

г. Новокузнецк ул. Токмалы 60 - 11

Контактный телефон:

8-923-637-34-14

Обращение

Прошу Вас разместить на официальном
сайте Администрации города и на
портале КИЖХ к отчётному периоду
2025-2026 гг. многоквартирного дома
по адресу г. Новокузнецк ул. Токмалы 60

Дата: 13.05.2025

Подпись: _____

Комитет жилищно-коммунального
хозяйства администрации
г. Новокузнецка
Вх. № 5471 от 13.05.2025

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ЖСК "НАДЕЖДА 4"

О.М.Кондратов

" 30 " 2025г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО в части технических мероприятий П.И.Б.

ООО "НТК" Хвостов А.Е. " 12 " 05 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк, ул.Тольятти д. 60**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д.60		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ЖСК "Надежда 4" 654080 Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул. Тольятти 60		
3	Год постройки	1991		
4	Теплоснабжающая организация	Кузнецкая ТЭЦ		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	03.07.2025г.	Албердин В.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	Иметь		
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	03.07.2025г.	Албердин В.А.	

1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	03.07.2025г.	Албердин В.А.	
1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	03.07.2025г.	Албердин В.А.	
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	02.07.2025		В соответствии с графиком
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе			
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 01.07.2025г.	Албердин В.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 01.09.2025г.	Албердин В.А.	

3. Организационные мероприятия

2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025г.	Береснев Д.В.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025г.	Береснев Д.В.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025г.	Береснев Д.В.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025г.	Береснев Д.В.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025г.	Береснев Д.В.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025г.	Береснев Д.В.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025г.	Береснев Д.В.	